

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Nakładka asfaltobetonowa
ADRES INWESTYCJI : ul.Piaskowa4
INWESTOR : GMINA CZELADZ
ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 45, 41-250 CZELADZ

DATA OPRACOWANIA : 01.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02		m	4,000	
		4		RAZEM	4,000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²		
d.1	0803-01		m ²	4,000	
		4*1		RAZEM	4,000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01		m ²	280,000	
		280		RAZEM	280,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06		m ²	280,000	
		280		RAZEM	280,000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07		m ²	280,000	
		280		RAZEM	280,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0310-05		m ²	280,000	
		280		RAZEM	280,000