

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania na roboty budowlane pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie tężni solankowej w Czeladzi”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I część zamówienia: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę

Projekt ma obejmować wykonanie:

1. projektu budowlanego;
2. projektów branżowych;
3. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

Koncepcja projektu budowlanego do uzgodnienia z Zamawiającym.

Składniki projektu:

1. projekt budowlany – 5 kpl, który powinien zawierać:
 - wykonanie mapy do celów projektowych,
 - projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych,
 - projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, (oświetlenie, automatyka tężni)
 - projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej,
 - projekt instalacji wodnej,
 - projekt budowlany,
 - informację dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 kpl;

Projekt należy wykonać i przekazać zamawiającemu w wersji papierowej w ilościach podanych powyżej oraz 1 kpl w wersji elektronicznej (w formatach: „dwg”, „PDF”, „doc”).

Wykonawca stosownie do postanowień ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z podpisaniem umowy zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich prawa majątkowych do projektu, obejmujące prawo do rozporządzania nim w celu wynikającym z niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych. Wraz z zawarciem umowy wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskie prawa zależne wynikające z całego opracowania projektowego, w zakresie niezbędnym do właściwego przygotowania i realizacji robót objętych projektem. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia nabytych autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich bez odrębnej zgody Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, a także wynagrodzenie za korzystanie z projektu na każdym z pól eksploatacji stosownie, a także z tytułu nabycia praw zależnych, wykonawca obowiązany jest uwzględnić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie jest uprawniony do zbycia autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia osobom trzecim.

II część zamówienia: wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonanym projektem.

Parametry techniczne tężni solankowej:

1. Wymiary Tężni: 500 - 700 cm wysokości i 800 – 1 000 cm szerokości/długości, kąt pochylenia dachu 25 - 35 stopni;
2. Drewno klejone doczołowo „KVH” świerk;
3. Dach kryty gontem drewnianym;
4. Zbiornik na solankę o objętości 5 – 8 tysięcy litrów. Wymagany atest higieniczny PZH i technologia wykonania gwarantująca 100% szczelność również pokrywy;
5. Kolektor ciśnieniowy;
6. Instalacja technologii tężni solankowej składać się ma z dwóch podstawowych elementów: instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna;
7. Instalacja hydrauliczna w pełni odporna na agresywne działanie solanki;
8. Instalacja elektryczna z centralą automatycznego sterowania pracą całego układu;
9. Oświetlenie reflektorami LED;
10. Ławki 5 szt: długość ławki 160 – 210 cm, długość siedziska: 150 – 200 cm, ławka mocowana do podłoża, konstrukcja ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, ławka przeznaczona dla 4 – 5 osób, zastosować drewno świerkowe odporne na działanie czynników atmosferycznych;
11. Nawierzchnia z kostki betonowej/płyt betonowych wraz z podbudową o powierzchni min. 30 m².
12. Fundamenty niecki tężni solankowej;
13. Niecka tężni solankowej PEHD podbudowa beton;
14. Wypełnienie tężni tarciną z drzewa śliwy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od daty podpisania przedmiotu umowy do 15.10.2018r.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji.

Czeladź, dnia 12.06.2018 r.