

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Asfaltowej w Czeladzi  
ADRES INWESTYCJI : Ulica Asfaltowa , 41-250 Czeladź  
INWESTOR : GMINA CZELADZ  
ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 45, 41-250 CZELADZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Bednarska (roboty drogowe)  
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01		m	149,000	
		149 (25+70)	m	95,000	
				RAZEM	244,000
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-18	gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km			
	0109-20		m <sup>3</sup>	10,980	
		(0,15*0,30)*poz.1			
				RAZEM	10,980
3		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna		m <sup>3</sup>	10,980	
		poz.2			
				RAZEM	10,980
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02		m	36,000	
		(6*2)*3			
				RAZEM	36,000
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01		m <sup>2</sup>	18,000	
	0803-02				
		6*1+6*1+6*1			
				RAZEM	18,000
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-18	gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km			
	0109-20		m <sup>3</sup>	1,080	
		poz.5*0,06			
				RAZEM	1,080
7		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna		m <sup>3</sup>	1,080	
		poz.6			
				RAZEM	1,080
<b>2</b>	<b>45233100-0</b>	<b>NAKLADKA</b>			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-03		m <sup>3</sup>	7,320	
		(poz.1)*0,10*0,30			
				RAZEM	7,320
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03		m	244,000	
		(poz.1)			
				RAZEM	244,000
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-06		m <sup>2</sup>	894,000	
		(6*149)			
				RAZEM	894,000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07		m <sup>2</sup>	894,000	
		poz.10			
				RAZEM	894,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm			
	0310-06		m <sup>2</sup>	900,000	
		poz.10+(6*1)			
				RAZEM	900,000