

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy 17 Lipca w Czeladzi

ADRES INWESTYCJI : Ulica17 Lipca , 41-250 Czeladź

INWESTOR : GMINA CZELADŹ

ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 45, 41-250 CZELADŹ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Bednarska (roboty drogowe)

DATA OPRACOWANIA : 10.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.01.2018

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa                             | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| <b>1</b> | <b>45111300-1</b>                    | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>  |                                  |         |         |
| 1        | KNR 2-31<br>d.1 0813-03              | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>30+5+4   | m<br>m                           |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 39,000  |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 39,000  |
| 2        | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-18<br>0109-20 | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km<br>poz.1*0,30*0,15 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 1,755   |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 1,755   |
| 3        | KNR AT-03<br>d.1 0101-02             | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm<br>4*2+4*2  | m<br>m                           |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 16,000  |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 16,000  |
| 4        | KNR 2-31<br>d.1 0803-01<br>0803-02   | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm<br>poz.3*1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 16,000  |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 16,000  |
| 5        | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-18<br>0109-20 | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km<br>poz.4*0,06      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 0,960   |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 0,960   |
| 6        | d.1 kalk. własna                     | Utylizacja odpadów<br>poz.2+poz.5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 2,715   |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 2,715   |
| <b>2</b> | <b>45233100-0</b>                    | <b>NAKLADKA</b>  |                                  |         |         |
| 7        | KNR 2-31<br>d.2 1004-06              | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)<br>(60*4)+(1*4)+(1*4)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 248,000 |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 248,000 |
| 8        | KNR 2-31<br>d.2 1004-07              | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>poz.7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 248,000 |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 248,000 |
| 9        | KNR 2-31<br>d.2 0310-05<br>0310-06   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm<br>poz.7        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|          |                                      |  |                                  | 248,000 |         |
|          |                                      |  |                                  | RAZEM   | 248,000 |