
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSOWEGO UZBROJENIA TERENU KOPALNI SATURN
W CZELADZI - WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW, PROJEKTOWANA
ZIELEŃ URZĄDZONA, NIWELACJA TERENU NA PÓŁNOC
OD UL. SCHEIBLERA
ADRES INWESTYCJI : CZELADŹ, REJON UL. DEHNELÓW
INWESTOR : GMINA CZELADŹ
ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 45, 41-250 CZELADŹ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wycinka i karczowanie drzew (Nr STWiOR: 01/ST/16) CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
1.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
1.3	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.5	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.7	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.8	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
1.9	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
1.1	KNR 2-01 0 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.1	KNR 2-01 1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.1	KNR 2-01 2 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1	KNR 2-01 3 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.1	KNR 2-01 4 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1	KNR 2-01 5 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 2.8	ha ha	 2.800	
				RAZEM	2.800
1.1	KNR 2-21 6 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1	7 kalk. własna	Transport dłużyc, karpiny, gałęzi oraz drągowiny z terenu budowy na odległość ustaloną przez wykonawcę 107.96+65	m-p m-p	 172.960	
				RAZEM	172.960
1.1	8 kalk. własna	Opłata za składowanie karpiny 21.83	m-p m-p	 21.830	
				RAZEM	21.830
2		Niwelacja terenu (Nr STWiOR: 01/ST/16) CPV: 4511200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
2.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 5600	m ³ m ³	 5600.000	
				RAZEM	5600.000
2.2	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 3 5600	m ³ m ³	 5600.000	
				RAZEM	5600.000
2.3	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 3 5600	m ³ m ³	 5600.000	
				RAZEM	5600.000
2.4	KNR 2-01 0229-11	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m - dlasze 30m Krotność = 3 5600	m ³ m ³	 5600.000	
				RAZEM	5600.000
3		Zielen (Nr STWiOR: 01/ST/16) CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
3.1	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 15400	m ² m ²	 15400.000	
				RAZEM	15400.000
3.2	KNR 2-21 0218-03 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z zakupem i przywozem ziemi 15400*0.2	m ³ m ³	 3080.000	
				RAZEM	3080.000
3.3	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia 15400	m ² m ²	 15400.000	
				RAZEM	15400.000