Znak sprawy: Czeladź, dnia 16.11.2020 r.

ZP/28/Rb/MZGK/20

WI.26.47.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ WNIOSKI WYKONAWCÓW

ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. **„Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego"**

W związku z otrzymaniem pytań w dniu 06.11.2020r; 09.11.2020r; 10.11.2020r; 12.11.2020r do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" Zamawiający przekazuje treść pytań/ wniosków i udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i

ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu trwania umowy zgodnie z projektem umowy – paragraf 11 ust. 1 pkt 3. Ponadto ewentualna, zmiana terminu umowy możliwa jest na podstawie obowiązujących w czasie trwania umowy przepisów prawa.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

„W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje

możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje podwyższenia wynagrodzenia w związku z pandemią COVID – 19. Ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie na podstawie obowiązujących w czasie trwania umowy przepisów prawa.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

„W celu wykonania rzetelnej wyceny, prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania.

W opisie technicznym drogowym oraz kanalizacji deszczowej w pkt. 2.3.1 zapisano, że „*b) Parametry geotechniczne gruntu przedstawiono w punkcie 4.3 oraz załączonej tabeli*", których w opisie technicznym brak. Zapis ten wskazuje, że pkt. 4.3 oraz tabela , na które powołuje się opis techniczny znajduje się w dokumentacji geotechnicznej, która nie została udostępniona w tym postępowaniu przetargowym."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnia dokumentację geotechniczną pod nazwą Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja (uzupełnienie). W opisie technicznym projektu drogowego oraz kanalizacji deszczowej nastąpiła omyłka w numeracji.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

„Pkt nr 3.2.7 opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej dotyczy projektu kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja przetargowa nie zawiera jednakże w/w projektu kanalizacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie, z dołączeniem inwestorskiego przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznych."

Odpowiedź Zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

„Pkt nr 3.2.8 opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej dotyczy projektu wodociągu. Dokumentacja przetargowa nie zawiera jednakże w/w projektu wodociągu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie, z dołączeniem inwestorskiego przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznych."

Odpowiedź Zamawiającego:

Budowa wodociągu nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie Wykonawcy nr 6:

„Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabelę robót ziemnych, z których wynikają ilości wykopów/nasypów ujęte w przedmiarze robót branży drogowej."

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty ziemne należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

Pytanie Wykonawcy nr 7:

„Zgodnie z pozycją kosztorysową nr 92 d.6.8 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić regulację studzienek dla włazów kanałowych. Czy w w/w pozycji należy uwzględniać koszty zakupu nowych włazów ? Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów włazów do zabudowy."

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji nr 92 d.6.8 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić regulację studzienek dla włazów kanałowych.

Pytanie Wykonawcy nr 8:

„Zgodnie z pozycją kosztorysową nr 93 d.6.8 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić regulację studzienek dla kratek ściekowych. Czy w w/w pozycji należy uwzględniać koszty zakupu nowych kratek ? Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów kratek do zabudowy."

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji nr 93 d.6.8 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić regulację studzienek dla kratek ściekowych.

Pytanie Wykonawcy nr 9:

„Zgodnie z pozycją kosztorysową nr 95 d.6.8 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić regulację studzienek telefonicznych. Czy w w/w pozycji należy uwzględniać koszty zakupu nowych pokryw studni ? Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów pokryw do zabudowy."

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji nr 95 d.6.8 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić regulację studzienek telefonicznych.

Pytanie Wykonawcy nr 10:

„Jaki okres pielęgnacji zieleni będzie wymagany przez Zamawiającego?„

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres pielęgnacji zieleni będzie obowiązywał przez okres gwarancji i rękojmi.

Pytanie Wykonawcy nr 11:

„Prosimy o potwierdzenie, że drewno pochodzące z wycinki stanowi własność Zamawiającego."

Odpowiedź Zamawiającego:

Drewno pochodzące z wycinki stanowi własność Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy nr 12:

„Czy kostka granitowa ma być surowo-łupana czy ma posiadać wszystkie boki cięte - płomieniowane ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kostka granitowa ma posiadać boki cięte-płomieniowane

Pytanie Wykonawcy nr 13:

W przedmiarze robót branży elektrycznej, w pozycji kosztorysowej nr 1 d.1 należy wycenić demontaż 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z ponownym montażem. Z kolei, w pozycji nr 24 d.1 należy wycenić montaż 34 szt. słupów. Mając na uwadze powyższe, prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr 1 d.1 należy wycenić montaż słupów oświetleniowych pochodzących z rozbiórki ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany nazwy w pozycji przedmiarowej 1 d.1. Zakres zamówienia obejmuje: Likwidację 8 słupów, instalację 34 nowych słupów oraz 1 słup do przesunięcia.

Pytanie Wykonawcy nr 14:

„Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu (rysunek nr OR-02) należy zamontować między innymi bariery drogowe U-14e. Przedmiar robót branży drogowej nie zawiera jednakże pozycji kosztorysowej dotyczącej w/w barier. Prosimy o określenie ilości barier U-14e przewidzianych do zabudowy i uzupełnienie przedmiaru robót o dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą w/w elementów docelowej organizacji ruchu."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano w przedmiarze pozycję 128

Pytanie Wykonawcy nr 15:

„Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu (rysunek nr OR-02) należy zamontować między innymi 2 szt. tablic E-1. Przedmiar robót branży drogowej nie zawiera jednakże pozycji kosztorysowej dotyczącej w/w tablic. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano w przedmiarze pozycję 126, 127

Pytanie Wykonawcy nr 16:

„Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu (rysunek nr OR-02) część istniejącego oznakowania pionowego podlega demontażowi. Przedmiar robót branży drogowej nie zawiera jednakże pozycji kosztorysowej dotyczącej usunięcia w/w istniejącego oznakowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano w przedmiarze poz. 122 i 123

Pytanie Wykonawcy nr 17:

„Dokumentacja przetargowa zawiera między innymi pismo z dnia 19.08.2019 dotyczące zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. W/w zatwierdzenie utraciło ważność. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o aktualnie obowiązujące zatwierdzenie przedmiotowego projektu."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z umową § 6 Obowiązki stron, punkt 2, podpunkt e) na wykonawcy spoczywa: „dokonanie uzgodnień z właściwymi organami projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz dokonanie uzgodnień z właściwymi organami projektu docelowej organizacji ruchu oraz ich ewentualna aktualizacja”

Pytanie Wykonawcy nr 18:

„Ze względu na rozbieżności w zapisach dokumentacji przetargowej prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii należy wykonać docelowe oznakowanie poziome (cienkowarstwowe czy grubowarstwowe) ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Skorygowano pozycję w przedmiarze 109.

Pytanie Wykonawcy nr 19:

„Jaki okres gwarancji będzie wymagany przez Zamawiającego dla docelowego oznakowania poziomego ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres gwarancji dla docelowego oznakowania poziomego będzie wymagany na cały okres gwarancji i rękojmi.

Pytanie Wykonawcy nr 20:

„Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Beton asfaltowy jak w specyfikacji istniejącej barwiony na czerwono

Pytanie Wykonawcy nr 20:

„Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opinię geotechniczną lub inne opracowanie określające warunki wodno-gruntowe na terenie projektowanej budowy obwodnicy Osiedla Piłsudskiego. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnia dokumentację geotechniczną pod nazwą – Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja (uzupełnienie).

Pytanie Wykonawcy nr 21:

„Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt nasadzeń drzew/krzewów z określeniem ilości poszczególnych gatunków, średnicy drzew i lokalizacji nasadzeń. „

Odpowiedź Zamawiającego:

1. **NASADZENIA DRZEW**

Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastów, przekopanym] należy posadzić drzewa do dołów o głębokości 40-70 cm, średnicy 70-120 cm, w zależności od wielkości bryły korzeniowej, zaprawionych żyzną ziemią zmieszaną z miejscowym gruntem. Korzenie powinny swobodnie ułożyć się w dole, a nasada pnia powinna być widoczna ponad poziomem gruntu. Po posadzeniu i ubiciu gruntu drzewa podlać 20 litrami wody.

Palikowanie drzew:

1. Drzewa sadzone muszą być palikowane trzema palikami usztywnionymi u góry łatami i przywiązane taśmami.

2. Paliki należy wbić w glebę na głębokość ok. 60 cm, w odpowiedniej odległości od bryły korzeniowej.

3. Dodatkowo zastosować system napowietrzająco – nawadniający:

- Każde sadzone drzewo musi mieć wkopaną rurę drenażową fi50 wokół korzenia z jedną końcówką wyprowadzoną nad grunt zabezpieczoną przed wnikaniem małych zwierząt, w roli systemu napowietrzająco-nawadniającego
- Wokół pnia należy utworzyć misę do podlewania i wysypać korę

2. NASADZENIA BYLIN

Podłoże pod nasadzenia należy uzupełnić na głębokość 20 cm żyzną ziemią lub kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1.Byliny po posadzeniu należy podlać. Podlewanie nie jest konieczne w czasie jesiennego sadzenia roślin drobno cebulowych.

1.

2.

3.

NR	NAZWA ŁACIŃSKA/POLSKA	ILOŚĆ	UWAGI
1.	Rozplenica japońska ‘Hameln’	12	Sadzonki w pojemniku C2. W miejscach o szerokości min 50cm, sadzić w odstępie od 0.6m do 0,80m
2.	Miskant Morning Light	7	Sadzonki w pojemniku min c2
3.	9.Platan klonolistny Alpen`s Globe	7	Najlepiej sadzić sadzonki w rozstawie 200cm

3. TRAWNIKI.

Należy spulchnić glebę /orka, kultywator lub przekopanie na głębokość 20 cm, następnie dokładnie oczyścić podłoże z kamieni i wyrównać jego powierzchnię grabiami. Podłoże wzbogacamy nawozem wieloskładnikowym [Azofoska 3kg/100m]. Powierzchnię należy kolejno wyrównać i zwałować nadając jej spadek około 3%. Siew nasion może być prowadzony ręcznie [metodą„ na krzyż] lub siewnikiem. Głębokość siewu : 0,5-1 cm., aby uzyskać prawidłową głębokość rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona należy przykryć 1cm warstwą gruntu rodzimego zmieszanego
z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnię zwałować wałem gładkim lekkim i podlać.
W miejscach gdzie istniejący trawnik dobrze się zachował należy zastosować renowację metodą podsiewu. Renowację należy rozpocząć od niskiego skoszenia istniejącej darni i wygrabienia skoszonej trawy. Następnie należy wyrównać podłoże dosypując w miejscach zagłębień żyznej gleby i spulchnić je przy pomocy metalowych ostrych grabi, bądź wykonania płytkiej aeracji [do głębokości 2-3 cm]. Na tak przygotowany teren wysiać mieszankę nasion traw w ilości 2 kg na 100 m2. Nasiona przykryć mieszaniną torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymieszać z glebą i zwałować. Z powodu braku możliwości nawadniania termin siewu należy wybrać zwracając uwagę na odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny jest termin późno letni – pierwsza połowa września.

4. PLANOWANE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE.

W okresie zimowym można rozpocząć usuwanie suchych i połamanych konarów i gałęzi, odrostów korzeniowych i samosiewów. Należy przyjąć zasadę usuwania w ciągu jednorazowego cięcia nie więcej niż 30 % korony drzew [optimum 15 %]. Zaleca się systematyczne czyszczenie drzewostanu z nadmiernie zagęszczonego podszytu.
W nowych nasadzeniach zaleca się prowadzenie systematycznych prac pielęgnacyjnych: - odchwaszczanie krzewów, roślin okrywowych i bylin 3 - 4 krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego, 25 - koszenie trawy 3-4-krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.
Przy stosowaniu kos spalinowych należy zachować ostrożność w pobliżu nasadzeń krzewów i drzew aby nie powodować uszkodzeń kory, prowadzących do ich zamierania. Aeracja trawnika w okresie wiosennym oraz wczesną jesienią. Nawożenie pogłówne trawnika w okresie wczesnowiosennym 2-4kg nawozu wieloskładnikowego na 100m^2, a w pierwszych latach po założeniu nawożenie azotowe w dawce 1-2kg na 100m^2 do czerwca. Prześwietlanie krzewów prowadzonych w naturalnej formie pokrojowej polegające na usuwaniu najstarszych, nadmiernie zagęszczonych pędów. Uzupełniające ściółkowanie korą nasadzeń krzewów. Odpady organiczne powstałe w wyniku prac pielęgnacyjnych należy wykorzystać do produkcji kompostów dla użyźniania gleb w terenach zieleni.

5. PARAMETRY MATERIAŁU ROŚLINNEGO

- pnącza - rośliny wieloletnie z bryłą korzeniowa w pojemnikach C2
- krzewy - rośliny wieloletnie z bryłą korzeniowa w pojemnikach C3
- drzewa iglaste - rośliny o prawidłowo wykształconym pokroju, z bryłą korzeniową, o minimalnej wysokości 150 cm
- drzewa liściaste - egzemplarze soliterowe o prawidłowym pokroju, z bryłą korzeniową, o obwodzie pnia na wysokości 1 m z przedziału 14 - 16 cm.

<u>Pytanie Wykonawcy nr 22:</u>

„Zgodnie z pozycją kosztorysową nr 96 d.7.1 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5. Czy w w/w pozycji należy uwzględniać koszty zakupu nowych płyt betonowych ? Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji przedmiotowego remontu chodnika."

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem. Lokalizacja chodnika jest zaznaczona na planie sytuacyjnym (remont cząstkowy). Jeżeli w trakcie remontu zostaną uszkodzone płyty należy je wymienić na nowe.

Pytanie Wykonawcy nr 23:

„Zgodnie z pozycją kosztorysową nr 97 d.7.1 przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych lub kwadratowych o gr. 15 cm. Czy w w/w pozycji należy uwzględniać koszty zakupu nowych płyt betonowych ? Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji przedmiotowego remontu nawierzchni z płyt. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty cząstkowe w różnych miejscach - bez wskazywania dokładnych lokalizacji.

Pytanie Wykonawcy nr 24:

„Zgodnie z zapisami pkt nr 3.5.1 opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej każde nasadzane drzewo powinno posiadać system napowietrzająco-nawadniający. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunek w/w systemu, określenie jego parametrów i wskazanie pozycji kosztorysowej przedmiaru robót, w której należy wycenić przedmiotowe prace. „

Odpowiedź Zamawiającego:

MONTAŻ ZESTAWU NAWADNIAJĄCO – NAPOWIETRZAJĄCEGO PODCZAS SADZENIA I PRZESADZANIA DRZEW

Do każdego sadzonego i przesadzanego drzewa projektuje się zestaw nawadniająco – napowietrzający o dużej pojemności z zamontowanym na stałe wlewem, umożliwiający swobodny przepływ wody i dostęp powietrza. Zestaw składa się z wlewu, rury perforowanej Φ60 mm o długości 5 m z zatyczką

- Element nawadniający i napowietrzający o dużej pojemności wodnej (rura o śr. 60 mm)
- Integralny wlew z wychwytywaczem liści, nie przepuszcza większych zanieczyszczeń
- Gwarancja nieograniczonego dostępu wody i cyrkulacji powietrza
- Dedykowany do nasadzeń przydrożnych oraz na otwartej przestrzeni

Pytanie Wykonawcy nr 25:

„Zgodnie z zapisami pkt 1.5.9.1 Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 cytat: *„Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji stanu istniejącego budynków zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy, narażonych na oddziaływanie robót."* Prosimy o określenie ilości w/w budynków oraz wskazanie w której pozycji kosztorysowej przedmiaru robót należy wycenić przedmiotowe prace ?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem Wykonawcy we własnych zakresie określa budynki narażone na oddziaływanie budynków. W przedmiarze dodano poz. 115, 116.

Pytanie Wykonawcy nr 26:

„Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że inwentaryzację dla każdego budynku wskazanego przez Zamawiającego należy przeprowadzić dwukrotnie tj. przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem Wykonawcy we własnych zakresie określa budynki narażone na oddziaływanie budynków. W przedmiarze dodano poz. 115, 116.

Pytanie Wykonawcy nr 27:

„Zgodnie z zapisami pkt 1.5.9.5 Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 cytat: *„Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu".* W której pozycji kosztorysowej przedmiaru robót należy wycenić przedmiotowe prace ? „

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano do przedmiaru poz. 117, 118

Pytanie Wykonawcy nr 28:

„Zgodnie z zapisami pkt 1.5.15.1 Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 cytat: *„Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bieżący Nadzór Archeologiczny"* W której pozycji kosztorysowej przedmiaru robót należy wycenić przedmiotowe prace ? „

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano do przedmiaru poz. 119

Pytanie Wykonawcy nr 29:

„Zgodnie z zapisami pkt 1.5.16.1 Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 cytat: *„W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy, zoologiczny i botaniczny"*. W której pozycji kosztorysowej przedmiaru robót należy wycenić przedmiotowe prace ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano do przedmiaru poz. 120

Pytanie Wykonawcy nr 30:

„Zgodnie z zapisami pkt 1.6.2.1 Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 cytat: *„Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji „Zaplecze Zamawiającego".* Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w Specyfikacje Techniczne. W której pozycji kosztorysowej przedmiaru robót należy wycenić przedmiotowe prace ? „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaplecze budowy należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Zamawiający nie precyzuje specyfikacji technicznej zaplecza budowy.

Pytanie Wykonawcy nr 31:

„W pozycji kosztorysowej nr 37 d.4.1 przedmiaru branży drogowej należy wycenić wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami. W/w elementy konstrukcji nawierzchni nie występują na rysunkach przekrojów. Czy ułożenie geosiatek/geowłóknin jest przedmiotem niniejszego zadania ? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Specyfikację Techniczną, określającą parametry techniczne geosiatek/geowłóknin."

Odpowiedź Zamawiającego:

W konstrukcji P1 zastosowano geowłókninę zgodnie z opisem projektu drogowego pkt 3.2.4 .

Geowłóknina o gramaturze min 150 g/m2 Wytrzymałość na rozciąganie 12,0 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie 320 N

Pytanie Wykonawcy nr 32:

Prosimy o podanie pełnej nazwy beneficjenta gwarancji wadialnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Beneficjent: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej - Jednostka Budżetowa Gminy Czeladź, ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź

Pytanie Wykonawcy nr 33:

„Wg Pw rys. E-01 i zestawienia materiałowego poz. 13 - należy wykonać 2 mufy , natomiast w przedmiarze brak zakresu prac prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowej."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano w przedmiarze poz. 39

Pytanie Wykonawcy nr 34:

„Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie przedmiaru , ponieważ w przedmiarze uwzględniono zasypanie wykopu na odc. 519,0m , natomiast wykopu jest 1150,0mb"

Odpowiedź Zamawiającego:

Usunięto pozycję w kosztorysie 11.

Pytanie Wykonawcy nr 35:

Branża elektryczna:
1. PW rys. D-01 w projektowanej drodze przebiega słup , jest opisany jako do przestawienia , natomiast w przedmiarze brak zakresu prac prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowej.
2. Prosimy o zamieszczenie warunków przebudowy oświetlenia wydanych przez TAURON.

Odpowiedź Zamawiającego:

W części elektrycznej rys. E-01 pokazane są słupy do likwidacji i nowoprojektowane. Jeden słup do przesunięcia. Należy wycenić przesunięcie słupa w pozycji 39 przedmiaru elektrycznego.

Pytanie Wykonawcy nr 36:

„Zgodnie z zapisem w poz. 106 i 107 przedmiaru robót drogowych na w/w zadaniu należy wycenić oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Natomiast zgodnie z zapisem w SSTWiOR D-07.01.01 pkt. 1.3. oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności."

Odpowiedź Zamawiającego:

Skorygowano pozycję 108,109 branży drogowej.

Pytanie Wykonawcy nr 37:

„Zgodnie z zapisem w dokumencie „Projekt wykonawczy – część drogowa" pkt. 3.2.1 na nowobudowanym parkingu przewidziano zabudowę odwodnienia liniowego o głębokości 20cm. W przedmiarach robót brak jest odpowiednich robót uwzględniających powyższe roboty. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiarów."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano w przedmiarze poz. 124

Pytanie Wykonawcy nr 38:

„ Zgodnie z zapisem w dokumencie „Projekt wykonawczy – część drogowa" pkt. 3.2.4 konstrukcję zatok (P3) należy wykonać z kostki granitowej niereguralnej 18/20 cm. Natomiast zgodnie z zapisem poz. 88 przedmiaru robót drogowych nawierzchnię zatoki (P3) należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 21 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności."

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawiono w przedmiarze pozycję 88

Pytanie Wykonawcy nr 39:

„Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 53 przedmiaru robót drogowych należy uwzględnić warstwę ulepszonego podłożą o gr. 20 cm."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w poz. 53 przedmiaru robót drogowych należy uwzględnić warstwę ulepszonego podłożą o gr. 20 cm.

Pytanie Wykonawcy nr 40:

„Zgodnie z zapisem w dokumencie „Projekt wykonawczy – część drogowa" pkt. 3.2.4 konstrukcję dróg, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych (P1) należy wykonać jak poniżej:

- ✓ 4 cm - Warstwa ścieralna SMA 8 50/70
- ✓ 6 cm - Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70
- ✓ 8 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
- ✓ 10 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm
- ✓ 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr. 31.5 - 63mm
- **✓ 20 cm - Grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa**
- ✓ 20cm - warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20% z materiału o zawartość cząstek mniejszych od 0,063 mm nie więcej niż 15%.
- ✓ 20cm - warstwa ulepszonego podłoża (pełniąca rolę warstwy odsączającej): grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20% o współczynniku filtracji k ≥ 8 m/dobę i zawartości cząstek mniejszych od 0,063 mm nie więcej niż 6%
- ✓ warstwa odcinająca: geowłóknina.

Prosimy o wyjaśnienie czy jedną z warstw ma stanowić grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa, czy ma to być może warstwa z miesznki związanej spoiwem hydraulicznym tak jak w przypadku konstrukcji zjazdu (P3)? Prosimy o korektę przedmiaru robót."

Odpowiedź Zamawiającego:

Grunt stabilizowany cementem

Pytanie Wykonawcy nr 41:

„Zgodnie z zapisem w dokumencie „Projekt wykonawczy – część drogowa" oraz przedmiarach robót grunt stabilizowany cementem ma mieć wytrzymałość 2,5 MPa, natomiast zgodnie ze SSTWiOR D – 04.05.01a grunt stabilizowany cementem ma mieć wytrzymałość 1,5 MPa? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualna korektę zapisów."

Odpowiedź Zamawiającego:

Grunt stabilizowany cementem ma mieć wytrzymałość 2,5 MPa.

Pytanie Wykonawcy nr 42:

„Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych dotyczących ustawienia tablic typu E1 – 3 szt."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano w przedmiarze drogowym pozycję 126, 127

Pytanie Wykonawcy nr 43:

„Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych dotyczących ustawienia barier plastikowych U-14e – 6 szt."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dodano w przedmiarze drogowym poz. 128

Pytanie Wykonawcy nr 44:

„Branża drogowa – poz. 37 i 44 przedmiaru drogowego. Prosimy o udostępnienie STWiORB z parametrami dla geosiatek i geowłóknin do wzmacnianie podłoża gruntowego."

Odpowiedź Zamawiającego:

Geowłóknina o gramaturze min 150 g/m2 Wytrzymałość na rozciąganie 12,0 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie 320 N

Pytanie Wykonawcy nr 45:

„Branża drogowa – prosimy o udostepnienie STWiORB 04.05.1A"

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja znajduje się w pliku Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja cz.1

Pytanie Wykonawcy nr 46:

„Branża drogowa – poz. 88 przedmiaru drogowego. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji prosimy o podanie wymiarów kostki granitowej wraz z określeniem sposobu obróbki (cięta/łupana) każdego boku kostki."

Odpowiedź Zamawiającego:

Boki cięte-płomieniowane wymiary jak w projekcie.

Pytanie Wykonawcy nr 47:

„Branża drogowa – prosimy o udostepnienie STWiORB 04.04.02"

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja znajduje się w pliku Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja cz.1

Pytanie Wykonawcy nr 48:

„Branża Kanalizacja deszczowa – Czy Zamawiający dopuści zamianę studni DN1400 na DN1500. Studnie DN1500 są powszechniej stosowane przez co można uzyskać na nie bardziej korzystne ceny co przełoży się na zmniejszenie kosztu wykonania inwestycji."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Pytanie Wykonawcy nr 49:

„Branża drogowa – poz. 90 przedmiaru drogowego. Prosimy o w skazanie miejsca ułożenia kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Kostka układana przy trudno dostępnych miejscach dla kostki betonowej np studzienki

Pytanie Wykonawcy nr 50:

„Branża drogowa – Prosimy o określenie obwodu drzew do nasadzeń."

Odpowiedź Zamawiającego:

Obwód drzew jak w odpowiedzi na pytanie 21.

Pytanie Wykonawcy nr 50:

„Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 38, 39, 45, 46, 53 przedmiaru robót drogowych należy dopisać grubość 20 cm. „

Odpowiedź Zamawiającego:

W powyższych pozycjach należy uwzględnić grubość 20 cm.

Pytanie Wykonawcy nr 52:

„Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 13, 14 przedmiaru robót drogowych - zjazd należy dopisać grubość 20 cm. „

Odpowiedź Zamawiającego:

W powyższych pozycjach należy uwzględnić grubość 20 cm.

Pytanie Wykonawcy nr 53:

„Prosimy o dosłanie SST dot. wykonania warstwy odcinającej z geowłókniny (konstrukcja P1), która będzie zawierała parametry układanej geowłókniny."

Odpowiedź Zamawiającego:

Geowłóknina o gramaturze min 150 g/m2 Wytrzymałość na rozciąganie 12,0 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie 320 N

Pytanie Wykonawcy nr 54:

”Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 37 i 44 przedmiaru robót drogowych należy wycenić ułożenie tylko geowłókniny.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tylko geowłóknina.

Pytanie Wykonawcy nr 55:

„Prosimy o potwierdzenie, że w poz.12 przedmiaru robót drogowych - zjazd należy wycenić ułożenie tylko geowłókniny.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w poz.12 przedmiaru robót drogowych - zjazd należy wycenić ułożenie tylko geowłókniny.

Pytanie Wykonawcy nr 56:

„Zgodnie z przedmiarem robót kanalizacyjnych oraz pkt. 8.1 i 8.2 dokumentu PROJEKT WYKONAWCZY – kanalizacja deszczowa, na danym terenie należy zabudować studnie fi 1200 mm i 1400 mm. Natomiast w pkt. 3.2.2 w/w dokumentu zawarto informację, iż należy zastosować studnie fi 1000 mm i fi 1200 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zabudować studnie o średnicach DN1200 i DN1400

Pytanie Wykonawcy nr 57:

„Ponieważ w dokumentacji projektowej występują rozbieżne informacje co do tego czy zabudowywane studnie mają być betonowe czy żelbetowe, dlatego prosimy o jednoznaczne określenie jakie studnie należy ustawić. 8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Studnie mają być żelbetowe.

Pytanie Wykonawcy nr 57:

Prosimy o podanie grubości rozbieranej nawierzchni betonowej - poz. 14 przedmiaru robót drogowych."

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość 15cm

Pytanie Wykonawcy nr 58:

„Prosimy o wskazanie obwodów planowanych do nasadzeń drzew (platan klonolistny)."

Odpowiedź Zamawiającego:

Obwód drzew jak w odpowiedzi na pytanie 21.

Pytanie Wykonawcy nr 59:

„Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej. Jest ona niezbędna do rzetelnego oszacowania robót wod-kan."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnia dokumentację geotechniczną pod nazwą Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja (uzupełnienie).

Pytanie Wykonawcy nr 60:

„Prosimy o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew."

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycinka na podstawie inwentaryzacji drzew oraz decyzji ZRID.

Pytanie Wykonawcy nr 61:

„Czy Wykonawca ponosi koszty nabycia drewna z wycinki?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Drewno z wycinki należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z umową § 6 punkt 2 lit. p

Pytanie Wykonawcy nr 62:

„STWiORB D-01.02.01:
– punkt 9: podstawa płatności: „załadunek i odwiezienie dłużyc na składowisko Zamawiającego",

- punkt 5.4: przynależność usuniętego materiału roślinnego: „materiał pochodzący z wycinki przechodzi na własność Wykonawcy".

Natomiast pozycja nr 11 przedmiaru drogowego ujmuje składowanie i utylizację dłużyc.

Prosimy o wyjaśnienie."

Odpowiedź Zamawiającego:

Drewno z wycinki należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z umową § 6 punkt 2 lit. P. Gałęzie, karpiny należy zutylizować zgodnie z przedmiarem.

Pytanie Wykonawcy nr 63:

„Projekt ORZ pomija roboty w zakresie wykonania studni 1D1 w osi ul. Legionistów. Prosimy o wyjaśnienie."

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca złoży projekt organizacji ruchu na czas robót dla wykonania studni w ul. Legionów § 6 Obowiązki stron, punkt 2, lit. E.

Pytanie Wykonawcy nr 64:

„Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy. W jakiej hierarchii należy stosować dokumenty w przypadku wystąpienia rozbieżności w ich treści?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumenty takie jak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie załączniki do niej są równoważne.

Pytanie Wykonawcy nr 65:

„Dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy. W jakiej części realizacja zadania inwestycyjnego jest finansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych?"

Odpowiedź Zamawiającego:

50% wydatków kwalifikowanych zadania.

Pytanie Wykonawcy nr 66:

„ Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej?
Wykonawca wnosi o określenie terminu poprzez wskazanie ilości miesięcy na realizację inwestycji."

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia z powodu przedłużenia się procedury przetargowej.

Pytanie Wykonawcy nr 67:

„ Dotyczy § 8 ust. 6 a wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że odmowa odbioru przez Zamawiającego będzie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12). Wada istotna występuje wyłącznie gdy wada jest tego rodzaju, iż uniemożliwia właściwe użytkowanie przedmiotu robót i wyłącza ich normalne wykorzystanie, istotnie zmniejszając ich wartość (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V ACa 1302/17). Na zasadzie przeciwieństwa nie są więc wadami istotnymi wady, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym do umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 1099/15).
"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 6 projektu umowy Zamawiający postanowił, że:

„Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz: umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający obniży wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy o taką kwotę, o jaką wada obniża wartość przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy podlegającego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może – wedle własnego uznania – odstąpić od umowy lub żądać wykonania całości bądź części przedmiotu umowy po raz drugi w ramach pierwotnego wynagrodzenia, bądź też zlecić wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy."

Pytanie Wykonawcy nr 68:

„ Dotyczy § 10 ust. 1 wzoru umowy. - Wnosimy o zmianę z "opóźnienia" na zwłokę.
Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.
Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. III CKN 122/01: "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody"
Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego

wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia postanowienia umowy w tym zakresie bez zmian.

Pytanie Wykonawcy nr 69:

„ Dotyczy § 10 ust. 4 wzoru umowy. Do jakiej wysokości wynagrodzenia Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w pozostałych przypadkach nie wymienionych w par. 10 ust. 4 ? „

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozostałych przypadkach nie wymienionych w par. 10 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający nie przewiduje limitu kar umownych.

Pytanie Wykonawcy nr 70:

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej pozycja 9 d.1.4. Jakie obwody mają drzewa, które należy ściąć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie Wykonawcy nr 71:

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej pozycja 98 d.7.2 Prosimy o podanie obwodu pnia i potwierdzenie, że 0,7 m jest to głębokość dołu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 oraz inwentaryzacją drzew.

Pytanie Wykonawcy nr 72:

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej pozycja 99 d.7.2. Prosimy o podanie obwodu pnia oraz głębokości dołu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 oraz inwentaryzacją drzew.

Pytanie Wykonawcy nr 73:

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej pozycja 100 d.7.2. Prosimy o podanie obwodu pnia i potwierdzenie, że 0,5 m jest to głębokość dołu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 oraz inwentaryzacją drzew.

Pytanie Wykonawcy nr 74:

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej- dział 7.2 Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją Prosimy o podanie okresu pielęgnacji dla wszystkich drzew.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres pielęgnacji zieleni będzie obowiązywał przez okres gwarancji i rękojmi.

Pytanie Wykonawcy nr 75:

„W celu wykonania rzetelnej wyceny, zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących obwodów planowanych do nasadzeń drzew (platan klonolistny) w ilości 7 szt.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 oraz inwentaryzacją drzew.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Zamawiający w związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Wykonawców dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ – Dokumentacja poprzez zmianę przedmiarów robót w zakresie robót branży budowlanej i branży elektrycznej oraz uzupełnienie opinii geotechnicznej.

Zamawiający udostępnia zmienione przedmiary robót pod nazwą:

„Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja (Przedmiary - zmiany 16.11.2020r.)"

Zamawiający udostępnia opinię geotechniczną pod nazwą:

„Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja (uzupełnienie).

Pozostała część załącznika 1 do SIWZ pozostaje bez zmian.

2. W rozdziale XI „Składanie i otwarcie ofert" otrzymuje następujące brzmienie:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

do dnia :	**20.11.2020 r**	**do godziny 15:00**
Miejsce składania ofert : za pośrednictwem **Platformy Zakupowej**. Zgodnie Instrukcją dla Wykonawcy „Udział w przetargu nieograniczonym" dostępnej na Platformie zakupowej.(w przypadku składania oferty w formie elektronicznej)		
lub		
w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 Czeladź ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat (w przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej)		

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

(w przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej)

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. Orzeszkowej 12

41- 253 Czeladź

i oznakowana następująco:

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

„Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego"

Nie otwierać przed godz.15:15 dnia 20.11.2020 r.

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

DOSTARCZENIE OFERTY ZAMAWIAJĄCEMU

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej:

1. Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na Platformę Zakupową tj. datę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego wskazanej w kolumnie „*Data złożenia oferty*".

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.*(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).*

W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej

1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową, za pośrednictwem posłańca.

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.*(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).*

4.Oferty, które nadejdą pocztą w kopertach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych lub nie zaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia.

WYCOFANIE I ZMIANA OFERTY

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej:

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić lub wycofać** ofertę.

Uwaga:

1) Zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Sposób zmiany lub wycofania oferty został opisany w **Instrukcji: „Udział w przetargu nieograniczonym”** dostępnej pod adresem:

https://mzgk-czeladz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.htm

W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić lub wycofać** ofertę.

Uwaga:

1)Zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Zmianę należy dostarczyć Zamawiającemu w taki sam sposób jak oferta została złożona tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej (vide Rozdział XI) i dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA”.

Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej i dodatkowo oznaczonej napisem „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Oferty wycofane będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

BADANIE OFERT

Badanie ważności ofert oraz ich ocena nastąpi w części niejawnej postępowania.

Zamawiający sprawdza kompletność ofert oraz ich zgodność z ustawą Pzp i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERTY

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca winien złożyć wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców na podstawie przepisów określonych w art. 24 ustawy Pzp.

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

OCENA OFERT

Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale XIII niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie o zamówienie publiczne w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

OTWARCIE OFERT

1.Termin i miejsce otwarcia ofert:

w dniu :	**20.11.2020 r**	**o godzinie 15:15**
Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna.		

Otwarcie nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

lub

w przypadku ofert złożonych w formie pisemnej w postaci papierowej otwarcie nastąpi poprzez otwarcie kopert z ofertami.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się on-line bez fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców. Zamawiający udostępnia link do swojej strony internetowej na platformie Youtube, gdzie każdy z przedstawicieli Wykonawców będzie mógł uczestniczyć on-line w publicznym otwarciu ofert:

https://www.youtube.com/channel/UCLcc6yr97IXFwy2h6h95fXg/

Aby obejrzeć transmisję on-line z otwarcia ofert należy otworzyć wyżej podane łącze, a następnie przejść do odtwarzania filmu pod nazwą: otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego"

*Informacja dot. Zabezpieczenia przed dostępem do Oferty (**w postaci elektronicznej**)*

Oferta wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system (Platforma Zakupowa), tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do terminu otwarcia ofert.

Oferty można odczytać dopiero po upływie terminu wskazanego w systemie jako otwarcie ofert.

*Informacja dot. Zabezpieczenia przed dostępem do Oferty (**w formie pisemnej w postaci papierowej)** Oferty są zamknięte w zaklejonych przez Wykonawcę kopertach i są otwierane komisyjnie w trakcie otwarcia ofert.*

2.Otwarcie ofert jest jawne.

3.Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) :

1)	imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

2)	informacje dotyczące ceny oferty
3)	terminu wykonania zamówienia
4)	warunków płatności zawartych w ofercie.
5).	informacje dot. poza-cenowych kryteriów oceny ofert.

4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz Platformie Zakupowej, informacje z otwarcia ofert zawierającą :

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)	ceny,
4)	terminu wykonania zamówienia,
5)	Okresy gwarancji
6)	warunków płatności ,

5. Po otwarciu ofert Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu) może wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/28/Rb/MZGK/20