

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : nakładka asfaltobetonowa
ADRES INWESTYCJI : Czeladź, ul. 17-go Lipca
INWESTOR : Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : ul. Elizy Orzeszkowej 12; 41-253 Czeladź
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000