

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : nakładka asfaltobetonowa
ADRES INWESTYCJI : Czeladź, ul. 17-go Lipca - wewnętrzna od strony MOPS
INWESTOR : Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : ul. Elizy Orzeszkowej 12; 41-253 Czeladź
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 620	m ² m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 620	m ² m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
6	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 620	m ² m ²	620.000	
				RAZEM	620.000