

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : nakładka asfaltobetonowa
ADRES INWESTYCJI : Czeladź, ul. Tuwima - dojazd do Kolegium Służb Społecz-
nych
INWESTOR : Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : ul. Elizy Orzeszkowej 12; 41-253 Czeladź
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 7*1.7	m ² m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
2	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z koski betonowej na podsypce piaskowej 19*1.7	m ² m ²	32.300	
				RAZEM	32.300
3	NNRNKB 231 0511- 03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 19*1.7+7*1.7	m ² m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
4	KNR AT- 03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 97*0.2*0.3	m ³ m ³	5.820	
				RAZEM	5.820
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
9	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 420	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 420	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
11	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 420	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000