

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Zadanie inwestycyjne: "Remont placu przed Trafikiem i ul. Francuska
INWESTOR : GMINA CZELADŹ
ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 45, 41-250 CZELADŹ
DATA OPRACOWANIA : 2017-04-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-04-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka ogrodzenia murowanego					
1	45112700-2	Roboty rozbiórkowe i demontażowe, wywóz gruzu			
1.1	KNR 2-25 0307-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach osadzonych w gruncie 2.0*27.26	m ² m ²	 54.520	 54.5
				RAZEM	
1.2	KNR 4-01 0354-10 brama wjazdowa	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2 3.4*2.4	m ² m ²	 8.160	 8.2
				RAZEM	
1.3	KNR 4-04 0101-01 fundament ogrodzenia	Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*0.7*(31.9+14.0)	m ³ m ³	 25.704	 25.7
				RAZEM	
1.4	KNR 4-01 0349-02 ogrodzenie powyżej terenu	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 8*2.9*0.7*0.7+0.25*2.9*(12.72+3*7.76+2.94)	m ³ m ³	 39.600	 39.6
				RAZEM	
1.5	KNR-W 4-01 0212-06	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - widoczne elementy żelbetowe, ilości przyjęte szacunkowo 12.1	m ³ m ³	 12.100	 12.1
				RAZEM	
1.6	KNR 4-01 0108-18	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych 77.4	m ³ m ³	 77.400	 77.4
				RAZEM	
1.7	KNR 4-01 0108-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km, gruz Krotność = 9 77.4	m ³ m ³	 77.400	 77.4
				RAZEM	
1.8	kalk. własna	Zwrot kosztów dla wykonawcy za sprzedaż złomu 417.3	kg kg	 417.300	 417.3
				RAZEM	
1.9	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - głębokość 15 cm 658*0.15	m ³ m ³	 98.700	 98.700
				RAZEM	
1.10	KNR 2-23 0108-01	Podbudowa z żużla wielkopieczowego sortowanego dwuwarstwowa - dolna warstwa o grubości 10 cm 658	m ² m ²	 658.000	 658.000
				RAZEM	
1.11	KNR 2-23 0108-03	Podbudowa z żużla wielkopieczowego sortowanego dwuwarstwowa - górna warstwa o grubości 5 cm 658	m ² m ²	 658.000	 658.000
				RAZEM	
				RAZEM	658.000