

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Chodnik przy ul. 17 - Lipca
ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 17 - Lipca
INWESTOR : GMINA CZELADŹ
ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 45, 41-250 CZELADŹ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chodnik przy ul. 17 - go Lipca					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe ST-01			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 470	m ² m ²		
				470.000	
				RAZEM	470.000
2	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 231	m m		
				231.000	
				RAZEM	231.000
3	KNNR 6 d.1 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 147	m m		
				147.000	
				RAZEM	147.000
4	KNNR 6 d.1 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 452	m ² m ²		
				452.000	
				RAZEM	452.000
5	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 13.5	m ³ m ³		
				13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 140	m ³ m ³		
				140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km 140	m ³ m ³		
				140.000	
				RAZEM	140.000
8	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 140	m ³ m ³		
				140.000	
				RAZEM	140.000
2	45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, chodników ST-01			
9	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 105	m ² m ²		
				105.000	
				RAZEM	105.000
10	KNR 2-31 d.2 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 231	m m		
				231.000	
				RAZEM	231.000
11	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 27.0	m ³ m ³		
				27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 231	m m		
				231.000	
				RAZEM	231.000
13	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 147	m m		
				147.000	
				RAZEM	147.000
14	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 452	m ² m ²		
				452.000	
				RAZEM	452.000
15	KNR 2-31 d.2 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 452	m ² m ²		
				452.000	
				RAZEM	452.000
16	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 452	m ² m ²		
				452.000	
				RAZEM	452.000
17	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 347	m ² m ²		
				347.000	
				RAZEM	347.000
18	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 105	m ² m ²		
				105.000	
				RAZEM	105.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka integracyjna koloru czerwonego)	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków ST -01			
20	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-31 d.3 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych ST-01			
22	KNR 2-21 d.4 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
23	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
24	KNR 2-21 d.4 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000