

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Miejsca postojowe przy ul. 17 - go Lipca  
ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 17 - go Lipca  
INWESTOR : GMINA CZELADŹ  
ADRES INWESTORA : UL. KATOWICKA 45, 41-250 CZELADŹ

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Miejsca postojowe przy ulicy 17-go Lipca</b>					
<b>1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST-01</b>					
1	Kalk. własna	Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltobetonowej	m		
d.1		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	6,4	m <sup>3</sup>	6,400	
				RAZEM	6,400
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	108	m <sup>2</sup>	108,000	
				RAZEM	108,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-04	108	m <sup>2</sup>	108,000	
				RAZEM	108,000
6	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-02	108	m <sup>2</sup>	108,000	
				RAZEM	108,000
7	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	33,94	m <sup>3</sup>	33,940	
				RAZEM	33,940
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	33,94	m <sup>3</sup>	33,940	
				RAZEM	33,940
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	33,94	m <sup>3</sup>	33,940	
				RAZEM	33,940
10	Kalk. własna	Odpady z asfaltobetonu i betonu z rozbiórek oraz remontów - opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1		33,94	m <sup>3</sup>	33,940	
				RAZEM	33,940
<b>2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ST-01</b>					
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2	0119-03	0,11	km	0,110	
				RAZEM	0,110
12	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m <sup>3</sup>		
d.2	0217-04	105,75	m <sup>3</sup>	105,750	
				RAZEM	105,750
13	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
d.2	0125-02	233,5	m <sup>2</sup>	233,500	
				RAZEM	233,500
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	352,5	m <sup>2</sup>	352,500	
				RAZEM	352,500
15	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2	0401-04	233,5	m	233,500	
				RAZEM	233,500
16	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-01	63	m <sup>3</sup>	63,000	
				RAZEM	63,000
17	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-02	63	m <sup>3</sup>	63,000	
				RAZEM	63,000
18	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-08	63	m <sup>3</sup>	63,000	
				RAZEM	63,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	63,000
<b>3</b>	<b>45233100-0</b>	<b>Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg ST-01</b>			
19	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 163	m m	163,000	163,000
20	KNNR 6 d.3 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 70,5	m m	70,500	70,500
21	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 14,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,010	14,010
22	KNR 2-31 d.3 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm 352,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352,500	352,500
23	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wypełnienie płyt ażurowych 352,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352,500	352,500
24	kalk. własna d.3	Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych parkingowych MEBA 10 z zalaniem spoin zaprawą cementową 352,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352,500	352,500
				RAZEM	352,500