

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-33 0110-01	Wykonanie rusztowań podwieszonych pod kładką 46	m ² m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
2	KNR 2-33 0110-03	Rozebranie rusztowań podwieszonych 46	m ² m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
3	KNR 7-12 0110-02	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie konstrukcji nośnej 23*2+46*1,15	m ² m ²	98,900	
				RAZEM	98,900
4	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowej 98,9	m ² m ²	98,900	
				RAZEM	98,900
5	KNR 7-12 0214-02	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowej 98,9	m ² m ²	98,900	
				RAZEM	98,900